

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อาคารสถานีอนามัยเขตเมือง ๓ ชั้น ๒๘๘ ตร.ม. แบบเลขที่ ๙๕๖๗
จำนวน ๑ หลัง
ณ โรงพยาบาลเขาสุกิมา ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท
(ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๗.๐๐% (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงานและ
- ๑.๑ ปรับถมระดับดิน และรื้อถอนสิ่งกีดขวาง (ถ้ามี)
 - ๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน พร้อมส่งผลทดสอบดิน
 - ๑.๓ ทำงานเสาเข็มเจาะ
 - ๑.๔ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
 - ๑.๕ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 - ๑.๖ หล่อคานคอดิน และพื้น คสล. ชั้นล่าง
 - ๑.๗ ทำงานห้องกันปลวกภายในอาคาร
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)
- งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๖.๐๐% (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ หล่อเสารับชั้นที่ ๒
 - ๒.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒
 - ๒.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
 - ๒.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓

จำนวนเงิน ๑๖.๐๐% (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓

๓.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓

๓.๓ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า

๓.๔ หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า

๓.๕ หล่อเสารับหลังคาคลุมห้องบันได

๓.๖ หล่อผนัง ค.ส.ล. บนชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๑๗.๐๐% (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ หล่อคาน - พื้นหลังคาคลุมห้องบันได

๔.๒ เดินท่อประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร

๔.๓ ก่อผนังอิฐ, ติดตั้งวงกบ

๔.๔ ฉาบปูนภายในอาคาร

๔.๕ เดินสายไฟฟ้าพร้อมบล็อคภายในอาคาร

๔.๖ บุกระเบื้องห้องน้ำ

๔.๗ ติดตั้งบล็อคระบายอากาศที่ชั้นดาดฟ้า

๔.๘ ติดตั้งบล็อคแก้วห้องบันได

๔.๙ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

๔.๑๐ ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕

จำนวนเงิน ๒๙.๐๐% (ร้อยละยี่สิบเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ ฉาบปูนภายนอกอาคาร

๕.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน

๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

๕.๔ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ และงานของระบบไฟฟ้า

๕.๕ ทำวัสดุตกแต่งผิวพื้น

๕.๖ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๕.๗ ติดตั้งระบบปรับอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย)

จำนวนเงิน ๒๕.๐๐% (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๖.๑ ติดตั้งงานกระจก

๖.๒ ติดตั้งช่องแสง (SKY LIGHT)

๖.๓ ติดตั้งราวสแตนเลส

๖.๔ ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมและตัวหนังสือ

๖.๕ ตกแต่งวัสดุผิวพื้น

๖.๖ ทดสอบงานระบบต่าง ๆ

๖.๗ ทาสี

๖.๘ ทำงานระบบกำจัดปลวกภายนอกอาคาร

๖.๙ เทคอนกรีตลานจอดรถ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)